

12-49
31.03.17



ArcelorMittal

Директору

ТОО «Карагандинский
турбомеханический завод»
г-ну Шарову А.С.

[Отзыв о работе предприятия ТОО «КТМЗ» после
завершения работ на объекте ПВС ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал
Темиртау» турбовоздухонагнетателя ст.№7]

За период февраль-октябрь 2016 гг. предприятием ТОО «Карагандинский турбомеханический завод» (ТОО «КТМЗ») в соответствии с Контрактом №4600018328 выполнен комплекс работ по капитальному ремонту турбовоздухонагнетателя ст.№7 (турбина паровая Т-30-90-1 с компрессором К-7000-41-1 НЗЛ, ввод в эксплуатацию 1975 г.) турбинного цеха ПВС ТЭЦ-ПВС с поставкой всех необходимых материалов и оборудования.

Ремонт турбокомпрессора ст.№7 производился с целью восстановления технического состояния существующего основного и вспомогательного оборудования для обеспечения обогащенным дутьем доменные печи №3 или №4 с номинальными (заводскими) параметрами воздуха, включая в себя модернизацию устаревшей системы автоматического регулирования.

За указанный период были выполнены нижеследующие работы:

1. Экспертиза технического состояния турбокомпрессора перед ремонтом с целью оптимизации затрат на поставляемое оборудование и выполняемые объемы работ.

2. Проектирование, включающее в себя привязку нового оборудования и модернизацию основных узлов морально и физически изношенного оборудования;

3. Поставка всех материалов, оборудования, комплектующих и запасных частей, необходимых для реализации проекта, в том числе:

- запасные части для ремонта паровой турбины Т-30-90-1 (диафрагмы, комплекты рабочих лопаток 1-15 ступеней, комплекты уплотнительных усилов ротора, крепеж и т.д.);
- запасные части для ремонта статорного клапана (уплотнительное кольцо, сите, крепеж и т.д.);
- запасные части для ремонта компрессора К-7000-41-1 (заклепки для рабочих колес ротора, комплекты уплотнительных усилов, уплотнения ротора, крепеж и т.д.);
- ротор компрессора К-7000-41-1 для обеспечения резерва на турбокомпрессоры ст.№6 и 7;
- воздухоохладитель с увеличенной производительностью ВОТ-3300;
- оборудование и программное обеспечение системы автоматического управления и антипомпажного регулирования турбовоздухонагнетателя №7 фирма ООО «Эмерсон»;
- оборудования системы контроля и вибромониторинга турбовоздухонагнетателя фирмы ООО НПП «ВиброБИТ»;
- узлов и запасных частей для капитального ремонта и замены вспомогательного тепломеханического оборудования турбокомпрессора (запорная и регулирующая арматура, зап.части насосов, трубы, отводы, расходные материалы и т.д.);
- современного оборудования для капитального ремонта электрооборудования и оборудования КИПиА (датчики, приборы, эл.двигатели насосов, исполнительные механизмы, коммутационная аппаратура, кабельная продукция и т.д.).

4. Расширенный капитальный ремонт всех систем и узлов турбокомпрессора, как на месте установки, так и в заводских условиях.

5. Модернизация следующих систем, узлов и оборудования:

- рабочее место машиниста турбины (МЩУ);
- система контроля эксплуатации и вибромониторинга турбокомпрессора;

- автоматического управления и антипомпажного регулирования;
- система защиты турбокомпрессора.

6. Строительно-монтажные работы по установке нового современного оборудования турбокомпрессора со вспомогательным и электрическим оборудованием, оборудованием КИПиА, трубопроводами, насосным оборудованием, в том числе и после выполнения капитального ремонта узлов и систем индустриальным способом в заводских условиях.

7. Обучение оперативного персонала турбинного цеха ПВС ТЭЦ-ПВС безопасным навыкам и способам эксплуатации модернизированного оборудования.

8. Комплексная пуско-наладка турбокомпрессора со вспомогательным оборудованием;

9. Оформление полного комплекта отчетной документации.

После реализации проекта техническое состояние турбовоздухонагнетателя доведено до современного технического уровня, при этом производительность компрессора соответствует паспортным значениям. В настоящее время турбокомпрессор находится в промышленной эксплуатации, обеспечивая по технологическому циклу обогащенным дутьем доменную печь №4.

Руководство ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау» отмечает высокий уровень компетентности, профессионализма и исполнительской дисциплины персонала ТОО «КТМЗ», задействованного в реализации всего комплекса работ

Оснащенность предприятия станочным парком, средствами механизации и спец. оснасткой позволили ТОО «КТМЗ» выполнить порученные работы по капитальному (восстановительному) ремонту турбовоздухонагнетателя ст.№7 качественно и в срок в соответствии со всеми требованиями нормативно-технической и проектно-сметной документации.

Руководство ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау» и служба главного энергетика комбината высоко оценивает исполнение работ ТОО «КТМЗ» и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Гл. энергетик
АО «АрселорМиттал Темиртау»

В.В.Лесин

Директор ТЭЦ-ПВС
АО «АрселорМиттал Темиртау»

А.В.Фоминых

